

1. UKŁAD PRZESTRZENNY MIASTA W 1939 R.



skala 1 : 50 000

- | | |
|---------------------|---|
| | granica miasta w l. 1915-1940 (na żółto tereny włączone w 1915 r.) |
| | tereny zabudowane lub zabudowywane w 1939 r. |
| | parki publiczne i cmentarze istniejące przed 1914 r. |
| | parki niedostępne publicznie istniejące przed 1914 r. |
| | parki nowozakładane |
| | parki przekształcane lub wciąż urządzone |
| | cmentarze nowozakładane |
| | skwery nowozakładane |
| | nowozakładane osiedla wysokiej intensywności |
| | nowozakładane osiedla niskiej intensywności |
| | ważniejsze zespoły kamienic nowozbudowanych |
| | nowozakładane zespoły przemysłowo-składowe |
| | ulice założone w l. ok. 1910-1939 |
| | ulice i place o nawierzchni ulepszonej (stan 1939 r.) |
| | kolej nowozbudowana |
| | wiadukty nowozbudowane |
| | wtórne nazwy ulic wprowadzone w l. 1916-1939 |
| ważniejsze obiekty: | |
| | szkoły powszechnie i średnie |
| | obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej |
| | kościół |
| | obiekty kultury |
| | inne ważniejsze obiekty użyteczności publicznej |
| | stadiony i boiska |
| | obiekty techniki i przemysłu |

J. Wesołowski

skala 1 : 100 000


ELEMENTY UZBROJENIA MIASTA (do 1945 r.)

The map illustrates the urban infrastructure of Zabrze from 1918 to 1945. It shows the following elements:

- Obszar uzbrojony w kanalizację w 1939 r.** (Brown area): Sewerage network in 1939.
- niektóre kolektory** (Orange lines): Some collectors.
- rzeki skanalizowane - kolektory burzowe** (Blue lines): Sewered rivers - stormwater collectors.
- obszar uzbrojony w sieć gazową w 1939 r.** (Yellow area): Gas network in 1939.
- obszar uzbrojony w sieć gazową w l. 1918-1939** (Light yellow area): Gas network in the years 1918-1939.
- obszar uzbrojony w 1939 r. w czynny wodociąg** (Blue outline): Water supply network in 1939.
- obszar uzbrojony w 1939 r. w wodociąg, otwarty w 1943 r.** (Dotted blue outline): Water supply network in 1939, opened in 1943.
- wodociąg doprowadzający** (Blue line): Water supply line.
- data budowy** (Red line): Construction date.
- sieć 30 kV - kable** (Red line): 30 kV cable network.
- i linie napowietrzne** (Red line): and overhead lines.

J. Wesołowski, B. Pluskota

skala 1 : 100 000



skala 1 : 75 000

J. Wesołowski

skala 1 : 75 000

B. Pluskota

ATLAS MIASTA ŁODZI

Plansza VI: Łódź w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej

Jacek Wesolowski

Plansza VI. Łódź w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej

W dwudziestoleciu międzywojennym nadal nie można rozpatrywać układu przestrzenne-go Łodzi w oderwaniu od terenów okalających, mimo że dokonana w 1915 r. zasadnicza zmiana granic miasta włączyła w jego skład większość zurbanizowanych struktur na północy i południu. Poza Łodzią pozostała szybko rosnąca Ruda Pabianicka, której nadano w 1924 r. status miasta, oraz znaczące obszary zabudowane Chojen, Zarzewa, Złotna i Radogoszcza. Już od lat dwudziestych dokonywała się też urbanizacja leżących tuż za północną granicą miasta ogromnych obszarów Marysina.

W gospodarce okres międzywojnia przyniósł Łodzi stagnację przemysłu i konieczność jego restrukturyzacji. Pomimo trudnej sytuacji, pomimo Wielkiego Kryzysu początku lat trzydziestych, miasto doświadczyło znacznego wzrostu liczby mieszkańców i znacznej eks-pansji terytorialnej, przede wszystkim zabudowy jednorodzinnej. Już we wczesnych latach dwudziestych podjęty został szeroko zakrojony program „pracy u podstaw” finansowany ze środków publicznych. Dla likwidacji analfabetyzmu i realizacji powszechnego obowiązku szkolnego zbudowano szereg okazałych gmachów szkół powszechnych; dla powszechnej opieki medycznej i higieny powstały nowe szpitale, przychodnie i łaźnie. Dokonał się też zasadniczy postęp cywilizacyjny dzięki budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (tę ostatnią ukończono już w czasach II wojny światowej), które nie zdołały jed-nak osiągnąć przedmieść; ich projekt koncepcyjny, autorstwa W. Lindleya, pochodził jeszcze z czasów rosyjskich. Jednocześnie dokonywano stałej rozbudowy sieci gazowej i energe-tycznej, które zaczęły obejmować przedmieścia.

Dużo skromniej przedstawiał się program budownictwa społecznego, które podjęło mia-sto, spółdzielnie mieszkaniowe, kuria biskupia, a później Towarzystwo Osiedli Robotni-czych. Z racji ograniczonej skali tych inwestycji głównymi beneficjentami stały się jednak klasy średnie, przede wszystkim kręgi urzędnicze. Dla szerszych kręgów robotniczych atrak-cyjną perspektywą stał się w czasach międzywojennych skromny domek jednorodzinny po-łożony na którymś z nowozakładanych przedmieść. Niektóre z nich: Radogoszcz i Marysin uzyskały bardzo interesujące geometryczne rozplanowanie, przez co kontrast między ambit-nym zamierzeniem przestrzennym, a niską jakością architektury i wyposażenia ulic stał się ich cechą charakterystyczną. Z kolei Radiostacja, dzielnica o wysokiej renomie społecznej, powstała na schematycznym planie o przedwojennej jeszcze genezie.

Na tym tle na szczególną uwagę zasługują nieliczne osiedla społeczne budowane na pod-stawie jednolitego projektu urbanistycznego i architektonicznego. W zakresie wielorodzin-nego budownictwa społecznego podjęto budowę trzech osiedli, z których szczególnie osiedle miejskie im. J. Montwiłła-Mireckiego na Polesiu Konstantynowskim stanowi cenne (choć nieskończone) dzieło inspirowane trendami awangardowej architektury funkcjonalistycznej. Osiedle to stało się ważnym elementem przekształceń przestrzennych, którym poddano za-chodnie rubieże miasta: ich osnową był ambitny projekt Parku Ludowego, który w dużej części zrealizowano na terenie lasu miejskiego. W jego ramach powstał ograniczony pro-gram sportowy i rekreacyjny, związany z siedzibą Łódzkiego Klubu Sportowego. W ogóle na okres międzywojenny przypadła masowa oddolna, choć niejednokrotnie inspirowana pa-tronatem wielkich fabryk, działalność stowarzyszeń sportowych, której przestrzennym owo-cem był szereg pomniejszych i gorzej wyposażonych urządzeń sportowych.

Sieć tramwajowa, mimo ciągłej modernizacji i rozbudowy (autobusy miejskie pojawiły się w mieście dopiero w czasie II wojny), nie nadążała za potrzebami rozprzestrzeniającego się miasta, zresztą codzienne podróżowanie tramwajem było nadal ponad możliwości zna-czącej części robotników. Jednakże istnienie linii tramwajowych, zwłaszcza podmiejskich, stanowiło o atrakcyjniejszej lokalizacji i było przyczyną intensywniejszej urbanizacji Rudy Pabianickiej, Radogoszcza i Zdrowia.

Likwidacja niektórych fabryk oznaczała dla miasta zwolnienie nowych terenów pod nie-przemysłową zabudowę, jak też dostępność okazałych gmachów dla funkcji publicznych (ulo-kowanie Urzędu Wojewódzkiego w Pałacu Poznańskiego). Szczególną rolę w układzie przestrzennym Łodzi odegrał upadek firmy Heinzlów, w wyniku którego kompleks fabrycz-ny przy ulicy Brzeżnej ustąpił miejsca luksusowym kamienicom (zbudowano je też na zaple-czu ich śródmiejskiej fabryki przy nowowytyczonej ulicy Świętokrzyskiej). Wielki heinz-łowski majątek ziemski Julianów na terenie Radogoszcza został rozparcelowany pod dzielni-cę zabudowy jednorodzinnej, a towarzyszący mu obszerny prywatny park przejęło w końcu miasto.

Przestrzennych zmian w strukturze śródmieścia nie dokonano wiele. Poza wytyczeniem ulicy Świętokrzyskiej, kontynuowano też przebijanie na południe ulicy Spacerowej (nazwanej Al. Kościuszki), zaś jej północne odcinki wzbogacono stosowną nowoczesną obudową architektoniczną. Najważniejszą zmianą urbanistyczną było dokonane na początku lat trzydziestych wycofanie torowisk Dworca Fabrycznego poza ulicę Kilińskiego (dawną Widzewską), która została w ten sposób uwolniona od wąskiego wiaduktu i rozpoczęcie za-budowy zwolnionego terenu. Krajobraz śródmieścia nadal wzbogacał się o brakujące dotąd gmachy publiczne, chociaż projekty były dużo liczniejsze niż możliwości realizacji (nie zbu-dowano na przykład okazałej siedziby władz miejskich projektowanej przy Placu Wolno-ści – dawnym Nowym Rynku). Obok gmachów instytucji wojskowych, finansowych i sądowniczych, pod koniec lat trzydziestych podjęto budowę kilku obiektów kultury – w tym dzisiejszego ŁDK. Nie zawsze były to przedsięwzięcia trafione, jak na przykład loka-lizacja siedziby YMCA na terenie wartościowego ogrodu w kompleksie Pasażu Meyera.

Okres okupacji niemieckiej 1939–1945 stanowi najważniejszą cezurę w dziejach nowo-czesnej Łodzi. Miasto zostało włączone w skład Rzeszy Niemieckiej, uzyskało nową nazwę (Litzmannstadt) i herb, przeprowadzono też całkowitą germanizację przestrzeni publicznej (nowe nazwy ulic tylko w bardzo niewielkim stopniu miały odniesienie do lokalnej tradycji). Z krajobrazu miasta zniknęły synagogi – wyburzono je już w początkach okupacji.

Nie można okresu II wojny traktować w oderwaniu od rasistowskiej polityki terroru i zbrodni prowadzonej przez nazistów. Niedostępny z zewnątrz i otoczony zasiekami kolcza-stymi obszar getta stanowił tylko część dzielnicy zamieszkałej uprzednio przez Żydów, co w powiązaniu z przymusowym osiedleniem tysięcy osób przywiezionych spoza Łodzi, już samo w sobie czyniło warunki zamieszkiwania nieznośnymi. Getto łódzkie, obszar o bardzo złym standardzie zabudowy, bez kanalizacji i wodociagu, z głodowymi racjami żywności-o-wymi, stało się wielkim obozem pracy, bezwzględnie wykorzystywanym przez okupanta aż do wywózki jego mieszkańców do obozów śmierci w latach 1942–1944. Nieżydowską więk- szość mieszkańców miasta poddano weryfikacji narodowościowej, w której efekcie zostali oni urzędowo podzieleni na „lepszych”, uznanych za Niemców i „gorszych” – Polaków; tym ostatnim odmówiono wielu praw ludzkich i poddano ich rozlicznym szykanom, ostrzejszym niż w Generalnej Guberni (np. niedostępność obiektów kultury, parków publicznych, zam- knięcie wielu kościołów). Pierwszy okres okupacji zaznaczył się masowymi przesiedlenia-mi Polaków do gorszych dzielnic i mieszkań, a nawet do GG. Złą sławę ponurych katowni

zdoobyło policyjne więzienie w Radogoszczu (miejsce masowego mordu więźniów w przeddzień wkroczenia wojsk sowieckich) i siedziba Gestapo w przedwojennym żydow-skim gimnazjum przy ul. Anstadta. Szczególną kartę w dziejach wojennej pogardy zapisano urządzając oboz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej. Trudno się dziwić, że po ucieczce władz okupacyjnych w styczniu 1945 r. ostrze nienawiści zwróciło się przeciwko społeczności niemieckiej (jej internowaniu posłużył niemiecki oboz pracy na Sikawie).

Jednocześnie, w ramach eufemistycznie określanego „niemieckiego dzieła odbudowy”, władze okupacyjne przystąpiły do projektowania modernizacji i przekształcenia miasta. Rze-czywiste działania były jednak znacznie skromniejsze. Przede wszystkim rozszerzono rady- kalnie jego obszar, który niemal pokrył się z tym, który miał obowiązywać przez kolejne po-nad 40 lat w PRL. Dokonano szeregu drobnych modernizacji sieci tramwajowej oraz zapro-wadzono wreszcie przechodzenie tramwajów miejskich i podmiejskich na trasy konkurenta. Od czasów okupacji można też mówić o początkach przekształcenia tramwajów w rzeczy-wiście masowy środek transportu. Ponadto prowadzono też na znaczną skalę rozbudowę sie- ci energetycznej, ukończono też i uruchomiono miejski wodociąg.

W ramach przebudowy miasta zamierzano stworzyć nowe monumentalne centrum zloka-lizowane pomiędzy Dworcem Głównym (Kaliskim) i Piotrkowską, jak też wielkie dzielni- ce „niemieckie” po drugiej stronie Kolei Kaliskiej i w rejonie przedwojennej ulicy Kątnej. Realizacji tych planów nie rozpoczęto, podjęto jednak wstępne prace nad przekształceniem jednego kwartału śródmiejskiego poprzez sanację metodą rozgęszczenia zabudowy oraz po-przez nadanie bardziej niemieckich cech zewnętrznych istniejącej zabudowie. Rozpoczęto też znaczne wyburzenia zabudowy staromiejskiej w dolinie Łódki – doraźnie dla odsepara-wania getta, a docelowo dla wzbogacenia struktury miasta i wprowadzenia terenów zielo-nych. Na potrzeby nowoprzybyłego do miasta aparatu urzędniczo-policyjnego podjęto też budowę kilku osiedli mieszkaniowych, jednego zaś dla niemieckich przesiedleńców (to ostatnie, przewidziane docelowo dla ludności polskiej, miało bardzo podstawowy standard). Głównie dla obsługi frontu wschodniego dokonano też znaczącej rozbudowy łódzkiego wę- zła kolejowego.

Uwagi merytoryczne do map

Mapa 1. przedstawia układ przestrzenny miasta w granicach z 1916 r. w przeddzień wybu- chu II wojny światowej. Znakami umownymi zostały uwidocznione ważniejsze obiekty po- wstałe w okresie Dwudziestolecia – toteż pełniejszy obraz charakteru przestrzeni miasta można uzyskać porównując mapy z planszy V. Oznaczenie „ulice nowo urządzone” należy rozumieć jako ulice wytyczone w okresie liczonym mniej więcej od 1910 r. Podstawowym źródłem kartograficznym był plan miasta zamieszczony w urzędowym przewodniku po Ło- dzi J. Dylika.

Mapy 2. Pierwsza mapa przedstawia syntetyczny obraz miejskiej infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem sieci zakładanych w Międzywojniu. Ze względu na proces inwestowania, dla kanalizacji i gazownictwa przyjęto datę końcową 1939 r., dla wodociągu i energetyki – 1945 r. Źródłem wyjściowym była klasyczna praca A. Ginsberta *Łódź...*, pod- dano je uszczegółowieniu i weryfikacji w oparciu o publikacje i informacje pochodzące od obecnych gestorów opracowywanych sieci. Druga mapa obrazuje rozwój sieci tramwajów elektrycznych od ich pojawienia się w 1898 r. do 1939 r. Pokazano tylko daty otwarcia po- szczególnych linii, pominięto natomiast ich przebudowy, w tym budowę drugiego toru. Pod- stawowym źródłem były obie monografie tramwajów łódzkich W. Źródłaka z zesp. Obie mapy nałożono na obszar zabudowany z 1939 r.

Mapa 3. przedstawia stosunki przestrzenne i administracyjne na terenie miasta i najbliż- szego otoczenia, wg stanu na koniec lat trzydziestych. Obszar zabudowany został ukazany dynamicznie w przekrojach czasowych z Międzywojnia (ze względu na brak źródeł do połu- dniowej części miasta, z przekroju pośredniego musiano zrezygnować). Granice wsi pokaza- no na obszarach, które mają związek z urbanizacją. Podstawowym źródłem do określenia zasięgu urbanizacji były mapy topograficzne: niemiecka (*Karte des Westlischen Rußlands*) oraz dwa wydania polskiej mapy WIG. Granice wsi wrysowano w zasadzie wg mapy z prze- wodnika J. Dylika.

Mapa 4. – widok osiedla Monwiłła-Mireckiego – powstała na podstawie opracowań J. Olen- derek.

Mapa 5. stanowi syntetyczne ujęcie miasta doby drugiej okupacji niemieckiej. Granice mia- sta i nomenklaturę ulic wrysowano na podstawie wojennych planów Łodzi oraz artykułu M. Jaskulskiego. Dla określenia poszczególnych obiektów władzy i terroru podstawowym źródłem była praca T. Bojanowskiego. Topografię getta pozwoliły ustalić także materiały z sesji *Getto w Łodzi* oraz praca redagowana przez Adelsona i Lapidesa. Elementy rozwoju przestrzennego przede wszystkim na podstawie pracy T. Bolanowskiego.

Bibliografia

B a l d W., J a w o r o w s k i H., P o p ł a w s k a I., 1973, *Łódź – zabytkowy układ przestrzenny*, Kwartal- nik Architektury i Urbanistyki, Warszawa, z. 2.
B o j a n o w s k i T., 1992, *Łódź pod okupacją niemiecką w l. II wojny światowej (1939–1945)*, Acta Universi- tatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
B o g u s z A., 1993, *Fabryczne Kluby Sportowe Łodzi*, Muzeum Sportu i Turystyki, Łódź.
B o g u s z A., 1992, *Niemieckie Stowarzyszenia Sportowe Łodzi 1824–1939*, Muzeum Sportu i Turystyki, Łódź.
B o g u s z A., 1992, *Żydowskie Stowarzyszenia Sportowe Łodzi 1897–1939*, Muzeum Sportu i Turystyki, Łódź.
B o ł a n o w s k i T., 2001, *Urbanistyka i architektura Łodzi w latach II wojny światowej*, mps. Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej.
C y g a ŋ s k i M., 1965, *Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi*, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Dziesięć lat odrodzonej Polski Niepodległej w życiu powiatu łódzkiego, 1928, Wydawnictwo Wydziału Powiat-o- wego Sejmiku Łódzkiego.
Dwory i pałace okolic Łodzi, 1997, ROSIOŚK Łódź.
Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, 1991, red. W. P u ś i S. L i s z e w s k i, Łódź.
Elektrownia Łódzka 1907–1932, 1932, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne SA, Łódź.
Energetyka Regionu Łódzkiego. Sesja naukowa 2 IX 1966, 1968, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Getto w Łodzi 1940–44. Materiały z sesji naukowej 9 VIII 1984, 1988, OKBZH w Łodzi, Łódź.
Księga pamiątkowa dziesięciolecia samorządu miasta Łodzi 1919–1929, 1930, Magistrat Łódzki, Łódź.
Łódz-Ghetto. Inside a Community Under Siege, 1989, red. A. A d e l s o n, R. L a p i d e s, Viking, New York.
G u t s c h o w N., 2001, *Ordnungswahn. Architekten planen im „eingedeutschen Osten”, 1939–1945*, Birkhauser, Basel.
G i n s b e r t A., 1962, *Łódź. Studium monograficzne*, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
J a s k u l s k i M., 1993, *Nazewnictwo ulic Łodzi*, Kronika miasta Łodzi, z. 3, UML, Łódź.
K u c i ŋ s k i J., 1998, *Gazownia Łódzka 1867–1997*, Gazownia Łódzka, Łódź.
Ł u k o ś L., 2000, *Cztery osiedla społeczne zabudowy jednorodzinnej z czasów międzywojennych w Łodzi w oczekiwaniu na rewitalizację* [w:] Międzynarodowa Konferencja Budownictwo Społeczne 1 pol. XX w. w *Europie. Problemy ochrony i rewitalizacji*, Wydż. Architektury Politechniki Gdańskiej, s. 107–115.
O l e n d e r e k J., 2000, *Jak chronić kolonie mieszkalne Łodzi II Rzeczypospolitej w czasach II Rzeczypo- spolitej* [w:] Międzynarodowa Konferencja Budownictwo Społeczne 1 pol. XX w. w *Europie. Problemy ochrony i rewitalizacji*, Wydż. Architektury Politechniki Gdańskiej, s. 119–137.
S t r z a ł k o w s k i J., 1983, *Łódzki Klub Sportowy 1908–1983. Kronika wydarzeń*, Łódź.
Ż r ó d ł a k W. z zesp., 2001, *Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901–2001*, Emi-Press, Łódź.
Ż r ó d ł a k W. z zesp., 1998, *Łódzkie tramwaje 1898-1998*, red. J. R a c z y ŋ s k i, Emi-Press, Łódź.

Dokumentacja i informacje

Zbiory Izby Tradycji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.
Zbiory Łódzkiego Zakładu Energetycznego SA, informacje inż. Wojciecha Górnickiego.

Opracowania kartograficzne

Karte des westlischen Rußlands, mapa topograficzna 1:100 000, stan z ok. 1900–1910 (arkusze Łódź i Pabianice)
mapa topograficzna okolic Łodzi z ok. 1890 r. (?), skala ok. 1:50 000 (Zbiory Kartograficzne BUL).
Plan von Litzmannstadt mit Straßenverzeichnis, 1944, Litzmannstadt, 1944.
Plan wojewódzkiego miasta Łodzi, 1:20 000, ok. 1939; jako załącznik do: J. Dylik, *Łódź. Przewodnik geograficz- ny*, Zarząd Miasta Łodzi, 1939; tamże: plany śródmieścia (część pn. i część pd.).
Wojсковy Instytut Geograficzny, *mapa topograficzna Polski 1:100 000* (arkusz Łódź (41/29) wyd. z ok. 1930 r. i z ok. 1939 r. oraz arkusz Pabjanice (42/29) wyd. z ok. 1939 r.).

VI